

Scheda tecnica

Il volontario

Tempi di montaggio

3h 30min

Tempi di smontaggio

1h 30min

Spazio scenico

6m x 6m (h. 4m)

Elettricità

380V, 15kW, 32A 5 poli (opt. 63A/16A)

Necessità di palco

Spazio totalmente oscurabile.
 Scatola nera. Quintatura classica.
 Ritorni dimmer a terra su palco.
 Ciabatta audio su palco.
 Necessità di avere tiri su palco per appendere fondale per proiezione ad almeno 50cm dal fondo.

Attrezzatura tecnica	DMX channel	Quantità	Tipologia	Filters
	1	2	PC 1000W	
	2	3	PC 1000W	
	3	2	PAR64 CP62	201
	4	1	PC 1000W	
	5	1	PC 1000W	
	6	2	PC 1000W	CHOCOLATE
	7	1	PC 1000W	
	8	2	PC 1000W	
	9	2	PC 1000W	118
	10	1	PAR64 CP62	201
	11-12		LUCI DI SALA	
	13-56	4	BAR LED RGB	

N.B. La compagnia il Teatro Prova dispone di tutta la strumentazione tecnica (luci e audio) occorrenti per la riuscita della messa in scena.

Qualora in teatro fosse disponibile un proprio impianto audio/luci, per velocizzare i tempi di montaggio/smontaggio o per evitare un carico eccessivo di fari sui sostegni, può integrare tale strumentazione alla propria.

